แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านส่อง หมู่ที่ 4

สถานที่ : เริ่มจากบริเวณที่สวนนางกรอบแก้ว ยอดรัก ถึง บริเวณที่นานายจิรายุทธ สุวรรณศรี

ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 4 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 73 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน 2 จุดๆละ 5 ท่อน

เจ้าของโครงการ : อบต.บ่อพันขัน ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ประมาณราคา : วันที่ 7 มีนาคม 2561 **แบบเลขที่** 3/2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	**งานเกรดปรับพื้นทางเดิม**							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	219	ตร.ม.	3.57	781.83	1.3624	4.86	1,065.16
2	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	2.1 งานดินถมคันทาง	233.24	ลบ.ม.	55.94	13,046.23	1.3624	76.20	17,774.18
3	**งานพื้นทาง**							
	3.1 งานลูกรัง	21.90	ลบ.ม.	107.30	2,349.78	1.3624	146.18	3,201.34
	3.1 งานเกรดปรับเกลี่ยลูกรัง	219.00	ตร.ม.	1.69	370.11	1.3624	2.30	504.23
4	**งานวางท่อ**							
	4.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ชั้น.....	0.00	ท่อน	340.66	0.00	1.3624	464.11	0.00
	4.2 ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ชั้น.....	10.00	ท่อน	411.99	4,119.88	1.3624	561.29	5,612.93
	4.3 ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ชั้น.....	0.00	ท่อน	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
							TOTAL	28,157.84

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด	=	28,157.84	บาท
- คิดเป็นเงินประมาณ		28,000.00	บาท
- ปรับลดราคาตามที่ตั้งไว้			บาท

ตัวอักษร **สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ อารีณะโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกฤษณะ อาจพรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายขวัญไชย สุนทรวัฒน์)

ตำแหน่ง นิติกร