

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 88.00 ม.

รายการที่

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 77/2560

ประมาณการโดย : นาย นพดล นามโน (นายช่างโยธา อบต.บ่อพันขัน)

ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	30.800	ลบ.ม.		-	99	3,049.20	3,049.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.750	ลบ.ม.	248.790	684.17	99	272.25	956.420	
3	คอนกรีต 1:3:5	-	ลบ.ม.		-	398	-	-	
4	คอนกรีต 1:2:4	17.952	ลบ.ม.	1,324.88	23,784.24	436	7,827.07	31,611.31	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
5	RB 6 มม.	0.327	ตัน	20,816.01	6,802.67	4,100	1,339.88	8,142.55	
6	RB 9 มม.	0.587	ตัน	20,113.09	11,812.82	4,100	2,408.01	14,220.83	
7	ลวดผูกเหล็ก	27.318	ก.ก.	57.95	1,583.07		-	1,583.07	
8	งานไม้แบบ	123.200	ตร.ม.		-	133.00	16,385.60	16,385.60	
7	ไม้แบบ	24.640	ลบ.พ.	661.68	16,303.79		-	16,303.79	
8	ตะปู	16.720	กก.	32.71	546.91		-	546.91	
9	เหล็กแบน 75x9 มม.	-	กก.	-	-		-	-	
10	เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	-	กก.	-	-		-	-	
11	สีกันสนิม	-	ตร.ม.	-	-		-	-	
12	สีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-		-	-	
13	ค่ารื้อถอนพื้น คสล.เดิม	-	ตร.ม.	-	-		-	-	
	รวม				61,517.67		31,282.01	92,799.68	