

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 ปริมาณงาน ขนาดปูหญ้าเทียมกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร , พื้น คสล. ขนาด 25x 45 เมตรหนา 10 เซนติเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานดงเสือกินกวาง หมู่ที่4 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประมาณการเมื่อ 2 ธันวาคม 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานพื้นสนามคอนกรีตและงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม									
1	งานบดอัดดินเดิม (25 x 45 ม.) 20 ซม.	225.00	ลบ.ม.	31.30	7,042.50	99.00	22,275.00	29,317.50	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	56.25	ลบ.ม.	216.67	12,187.69	99.00	5,568.75	17,756.44	
3	งานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@0.20 m.	1.11	ตัน	30,616.11	33,983.88	5,065.85	5,623.09	39,606.97	
4	งานคอนกรีตผสมสำเร็จ หนา 0.1 ม.240 ksc	112.50	ลบ.ม.	1,757.01	197,663.63	306.00	34,425.00	232,088.63	
5	งานเหล็ก RB 12 mm.	0.046	ตัน	21,677.57	997.17	3,300	151.80	1,148.97	
6	งานเหล็ก RB 9 mm.	0.09	ตัน	21,364.49	1,922.80	4,100	369.00	2,291.80	
7	งานเหล็กกลมผิวดำ 1.5"x1.5" หนา 2มม.	4.00	ท่อน	273.00	1,092.00	0	-	1,092.00	
8	ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต	28.50	ลิตร	15.00	427.50	-	-	427.50	
9	งานไม้แบบ	7.83	ลบ.ฟ.	616.83	4,829.78	133.00	1,041.39	5,871.17	
11	งานปูสนามด้วยหญ้าเทียมสีเขียวความสูง 5 ซม. หญ้าทรงตัวเอส,การทอแบบซิกแซก,ความหนา แน่นไม่น้อยกว่า 230 ไมครอน, ความกว้างของแถว ทอ 3 มม.น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า2,956 กรัม/ตร.ม.	924.00	ตร.ม.	1,150.00	1,062,600.00	150.00	138,600.00	1,201,200.00	
12	แผ่นผ้าใยสังเคราะห์ ขนาดกว้าง 30 ซม.	190.00	เมตร	3.50	665.00	1.50	285.00	950.00	
13	กาวยาหิยรีเทนสองส่วนผสม ติดหญ้า	40.00	กระป๋อง	950.00	38,000.00	100.00	4,000.00	42,000.00	
14	ทรายละเอียด (Infill)	50.00	ลบ.ม.	441.26	22,063.00	50.00	2,500.00	24,563.00	
15	เม็ดยางดำEPDM (Infill)	10,164.00	ก.ก.	13.00	132,132.00	2.50	25,410.00	157,542.00	
16	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 1.5"	2.00	ท่อน	68.80	137.60	-	-	137.60	
17	งานขอบคันทิน	128.00	ท่อน	265.00	33,920.00	-	-	33,920.00	
รวมราคางานพื้นคอนกรีตและงานปูพื้นสนามหญ้าเทียม								1,789,913.58	